L.p.	Kod	Nazwa / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1		WYMIANA STOLARKI		
1/1	**KNR 0401 0354-0400**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Przedmiar: (0,6 * 2,12) * 4 = 5,088 suma = 5,088 mnożnik = 1,000 Razem = 5,088 x 1,000 = 5,088	5,088	szt.
1/2	**KNR 0401 0354-0500**	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 Przedmiar: (1,2 * 2,12) * 58 = 147,552 suma = 147,552 mnożnik = 1,000 Razem = 147,552 x 1,000 = 147,552	147,552	m2
1/3	**KNR 0401 0354-1100**	Wykucie z muru podokienników drewnianych, Przedmiar: (4,02 + 5,23 + 10,68 + 4,91) = 24,840 suma = 24,840 mnożnik = 1,000 Razem = 24,840 x 1,000 = 24,840	24,840	m
1/4	**KNR 0401 0354-1100**	Wykucie z muru podokienników stalowych Przedmiar: (4,02 + 0,3 + 0,3 + 5,23 + 0,16 + 10,68 + 0,3 + 0,3 + 4,91) = 26,200 suma = 26,200 mnożnik = 1,000 Razem = 26,200 x 1,000 = 26,200	26,200	m
1/5	**KNR 0019 1023-0600**	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2 Przedmiar: (0,6 * 2,12) * 4 = 5,088 suma = 5,088 mnożnik = 1,000 Razem = 5,088 x 1,000 = 5,088	5,088	m2
1/6	**KNR 0019 1023-1100**	Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2 Przedmiar: (1,2 * 2,12) * 58 = 147,552 suma = 147,552 mnożnik = 1,000 Razem = 147,552 x 1,000 = 147,552	147,552	m2
1/7	**KNRw 0202 1218-0400**	Podokienniki, ZEWWNĘTRZNE Z BLACHY POWLEKANEJ SZER. 25 CM Przedmiar: 26,200 Krotność: 0,01	26,200	100 m
1/8	**KNRw 0202 1218-0400**	Podokienniki, WEWNĘTRZNE PCW SZER.25 CM Przedmiar: 24,840 Krotność: 0,01	24,840	100 m

inż. Joachim WALA
projektowanie - nadzory
r. z § 4 ust. 2, § 6 ust. 1 i 3 § 7
nr ewid. 47/84/Op.