Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**Gabinet dyrektora**				
1 d.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m^2	32.000	
				RAZEM	32.000
2 d.1	KNR 4-01 0816-07	Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki	m^2	32.000	
				RAZEM	32.000
3 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru skrzynek wentylacyjnych	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4 d.1	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie otworów po wykuciu skrzynek wentylacyjnych	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5 d.1	KNR 4-01 0706-05	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych prze-biciach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
6 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeŜnic stalowych o pow.do 2 m2	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1	KNR 4-03 0607-04	Wymiana belek montażowych 2x40 W	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8 d.1	KNR 2-02 2004-05	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.je-dnowarstw. 1.5	m^2 m^2	1.500	
				RAZEM	1.500
9 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w sufitach	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	KNR 2-02 1016-01	MontaŜ ościeŜnic drzwiowych	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
11 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabry-cznie wykończone 1.8*3	m^2	5.400	
				RAZEM	5.400
12 d.1	KNR 4-01 0920-20	ZałoŜenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13 d.1	KNR 4-01 0920-26	ZałoŜenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT" 54.2+32	m^2	86.200	
				RAZEM	86.200
15 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi gipsowych ścian	m^2	54.200	
				RAZEM	54.200
16 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów	m^2	32.000	
				RAZEM	32.000
17 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT"	m^2	86.200	
				RAZEM	86.200
18 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gła-dkich bez gruntowania 54.2+32	m^2	86.200	
				RAZEM	86.200
19 d.1	KNR 4-01 0814-07	UłoŜenie parkietu na kleju - parkiet z demontaŜu	m^2	32.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.000
20 d.1	KNR 4-01 0815-05	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m	22.400	
				RAZEM	22.400
21 d.1	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m^2	32.000	
				RAZEM	32.000
22 d.1	KNR 2-02 1111 -08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m^2	32.000	
				RAZEM	32.000
2	**Sekretariat**				
23 d.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów	m^2	18.600	
				RAZEM	18.600
24 d.2	KNR 2-02 2004-05	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.je-dnowarstw. 2	m^2 m^2	2.000	
				RAZEM	2.000
25 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w sufitach	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	1.540	
				RAZEM	1.540
27 d.2	KNR 4-01 0716-02	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie	m^2	1.540	
				RAZEM	1.540
28 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania	m^2	1.540	
				RAZEM	1.540
29 d.2	KNR 2-02 0829-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju	m^2	1.540	
				RAZEM	1.540
30 d.2	KNR 4-03 0607-04	Wymiana belek montażowych 2x40 W	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31 d.2	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.2	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-me 18.6	m^2	18.600	
				RAZEM	18.600
35 d.2	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m^2	18.600	
				RAZEM	18.600
36 d.2	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m^2	18.600	
				RAZEM	18.600
37 d.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m^2	18.600	
				RAZEM	18.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.2	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyścienne zgrzewane	m	17.600	
				RAZEM	17.600
39 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT" 44.9+18.6	m^2	63.500	
				RAZEM	63.500
40 d.2	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi gipsowych ścian	m^2	44.900	
				RAZEM	44.900
41 d.2	KNR 2-02 0815-06	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów	m^2	18.600	
				RAZEM	18.600
42 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT"	m^2	63.500	
				RAZEM	63.500
43 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 44.9+18.6	m^2	63.500	
				RAZEM	63.500
3	**Sanitariaty damski i męski - I piętro**				
44 d.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	34.290	
				RAZEM	34.290
45 d.3	KNR 4-01 0716-02	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie	m^2	34.290	
				RAZEM	34.290
46 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania	m^2	34.290	
				RAZEM	34.290
47 d.3	KNR 2-02 0829-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju	m^2	34.290	
				RAZEM	34.290
48 d.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw. 10	m^2	10.000	
				RAZEM	10.000
49 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
50 d.3	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.3	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.3	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.3	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.3	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2	15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-me 9+6	m^2	15.000	
				RAZEM	15.000
57 d.3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m^2	15.000	
				RAZEM	15.000
58 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT" 8.6+6+9+6	m^2	29.600	
				RAZEM	29.600
59 d.3	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi gipsowych ścian	m^2	14.600	
				RAZEM	14.600
60 d.3	KNR 2-02 0815-06	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów	m^2	15.000	
				RAZEM	15.000
61 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT"	m^2	29.600	
				RAZEM	29.600
62 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 8.6+6+9+6	m^2	29.600	
				RAZEM	29.600
4	**Sanitariaty damski i męski - parter**				
63 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	26.000	
				RAZEM	26.000
64 d.4	KNR 4-01 0716-02	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie	m^2	26.000	
				RAZEM	26.000
65 *d.4*	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania	m^2	26.000	
				RAZEM	26.000
66 *d.4*	KNR 2-02 0829-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju	m^2	26.000	
				RAZEM	26.000
67 *d.4*	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
68 *d.4*	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
69 d.4	KNR 4-02 0228-06	Wymiana kompletu pisuarowego z syfonem	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70 *d.4*	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm	msc.	3.000	
				RAZEM	3.000
71 d.4	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
72 *d.4*	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	24.000	
				RAZEM	24.000
73 d.4	KNR INS-TAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 24	m	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
74 d.4	KNR INS-TAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
75 d.4	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76 d.4	KNR 4-03 0603-03	Wymiana lamp kinkietowych	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
77 *d.4*	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2	12.000	
				RAZEM	12.000
78 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-me 6+6	m^2	12.000	
				RAZEM	12.000
79 d.4	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m^2	12.000	
				RAZEM	12.000
80 *d.4*	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT" 12+12+6+6	m^2	36.000	
				RAZEM	36.000
81 d.4	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi gipsowych ścian	m^2	24.000	
				RAZEM	24.000
82 *d.4*	KNR 2-02 0815-06	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów	m^2	12.000	
				RAZEM	12.000
83 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT"	m^2	36.000	
				RAZEM	36.000
84 d.4	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 12+12+6+6	m^2	36.000	
				RAZEM	36.000
5	**Laboratorium - parter**				
85 d.5	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe oszklone 5.4	m^2	5.400	
				RAZEM	5.400
86 d.5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	30.000	
				RAZEM	30.000
87 d.5	KNR 4-01 0716-02	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie	m^2	30.000	
				RAZEM	30.000
88 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania	m^2	30.000	
				RAZEM	30.000
89 d.5	KNR 2-02 0829-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju	m^2	30.000	
				RAZEM	30.000
90 d.5	KNR 2-02 2004-05	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.je-dnowarstw. 32	m^2	32.000	
				RAZEM	32.000
91 d.5	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92 d.5	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm	msc.	2.000	
				RAZEM	2.000
93 d.5	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	25.000	
				RAZEM	25.000
94 d.5	KNR INS-TAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
95 d.5	KNR INS-TAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
96 d.5	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej z ruchomą wylewką	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
97 d.5	KNR 4-02 0520-02	DemontaŜ grzejnika Ŝeliwnego	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
98 d.5	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
99 d.5	KNR 4-03 0607-04	Wymiana belek montażowych 2x40 W	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
100 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT" 23.24+15	m^2	38.240	
				RAZEM	38.240
101 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi gipsowych ścian	m^2	23.240	
				RAZEM	23.240
102 d.5	KNR 2-02 0815-06	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów	m^2	15.000	
				RAZEM	15.000
103 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT"	m^2	38.240	
				RAZEM	38.240
104 d.5	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 23.24+15	m^2	38.240	
				RAZEM	38.240
105 d.5	NNRNKB 202 1134-01	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 17	m^2	17.000	
				RAZEM	17.000
106 d.5	NNRNKB 202 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm	m^2	17.000	
				RAZEM	17.000
107 d.5	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m^2	17.000	
				RAZEM	17.000
108 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m^2	17.000	
				RAZEM	17.000
109 d.5	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyścienne zgrzewane	m	16.600	
				RAZEM	16.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	**Biuro**				
110 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m^2	39.000	
				RAZEM	39.000
111 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed wykonaniem gładzi gipsowych preparatami "UNI GRUNT" 27+12	m^2	39.000	
				RAZEM	39.000
112 d.6	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi gipsowych ścian	m^2	27.000	
				RAZEM	27.000
113 d.6	KNR 2-02 0815-06	Wykonanie gładzi gipsowych sufitów	m^2	12.000	
				RAZEM	12.000
114 d.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem preparatami "UNI GRUNT"	m^2	39.000	
				RAZEM	39.000
115 d.6	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 27+12	m^2	39.000	
				RAZEM	39.000
116 d.6	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m^2	12.000	
				RAZEM	12.000
117 d.6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	14.400	
				RAZEM	14.400
7	**Laboratorium nr 2**				
118 d.7	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 2.35*4.75+2.35*2.9*2+2.35*2.4+2.1*2.3+2.1*3.55	m^2	42.718	
				RAZEM	42.718
119 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m^2	44.000	
				RAZEM	44.000
120 d.7	KNR 4-01 0716-02	Uzupełnienie tynku zwykłego kat. III wykonyw.ręcznie	m^2	44.000	
				RAZEM	44.000
121 d.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoŜy preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie do płytkowania	m^2	44.000	
				RAZEM	44.000
122 d.7	KNR 2-02 0829-03	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na kleju	m^2	44.000	
				RAZEM	44.000
123 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m^2	37.000	
				RAZEM	37.000
124 d.7	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 37	m^2	37.000	
				RAZEM	37.000
125 d.7	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m^2	32.000	
				RAZEM	32.000
126 d.7	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	22.600	
				RAZEM	22.600
8	**Serologia**				
127 d.8	KNR 2-02 1017-01	Wymiana skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych	m^2	3.600	
				RAZEM	3.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 d.8	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
129 d.8	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
130 d.8	KNR 2-02 2004-05	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.je-dnowarstw. 5	m^2	5.000	
				RAZEM	5.000
131 d.8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m^2	44.000	
				RAZEM	44.000
132 d.8	NNRNKB 202 1134-01	Zagruntowanie posadzki betonowej preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pozio-me 44	m^2	44.000	
				RAZEM	44.000
133 d.8	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m^2	44.000	
				RAZEM	44.000
134 d.8	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m	14.000	
				RAZEM	14.000
135 d.8	KNR INS-TAL 0102-02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
136 d.8	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
137 d.8	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
138 d.8	KNR 4-03 0607-04	Wymiana belek montażowych 2x40 W	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
9	**Wywóz gruzu**				
139 d.9	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z gruzu z rozbiórek	m^3	12.500	
				RAZEM	12.500
140 d.9	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ce-glanych na odległość do 1 km 12.5	m^3	12.500	
				RAZEM	12.500
141 d.9	KNR 4-01 0108-20	Dopłata za dalsze 9 km odwozu Krotność = 9 12.5	m^3	12.500	
				RAZEM	12.500
142 d.9	kalk. własna	Opłata za składowanie odpadów	t	22.500	
				RAZEM	22.500