DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych polegających na przebudowie wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu polegającej na:

- przebudowie głównej tablicy rozdzielczej TG i tablic rozdzielczych TR1-TR3,
- zabudowie dodatkowych tablic rozdzielczych zasilania komputerów TK1-TK3,
- wymianie głównej linii zasilającej od złącza kablowego do tablicy TG wraz z zasilaniem UPS i instalacją głównego wyłącznika ppoż. dla potrzeb nowej dedykowanej sieci energetycznej,
- wykonaniu nowego punktu dystrybucyjnego oraz włączenie do awaryjnego systemu zasilania,
- wykonaniu nowych punktów logicznych (PL) z uwzględnieniem ułożenia nowych kanałów kablowych PCV (koryt) z przegrodą izolującą mechanicznie kable logiczne i energetyczne,
- wymianie wewnętrznych linii zasilających (WLZ) do tablic TR1 – TR3, ułożeniu nowego okablowania w kanałach kablowych PCV (korytach) kabli energetycznych,
- wykonaniu nowej dedykowanej sieci energetycznej dla potrzeb zasilania komputerów i urządzeń wymagających bezprzerwowego zasilania. Ułożone zostaną nowe linie zasilające do tablic TK1 – TK3 – nowe okablowanie w kanałach kablowych PCV (korytach) kabli energetycznych. W części pomieszczeń sieć zostanie przeprowadzona w kanałach kablowych zewnętrznych,
- wykonaniu dokumentacji powykonawczej

roboty budowlane

- prace budowlane wykończeniowe wewnętrzne i pomiary w ramach w/w robót,
- inne niezbędne prace i roboty budowlane konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Załączony przedmiar **robót elektrycznych** ma jedynie charakter **informacyjny**, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej, podstawowe znaczenie ma projekt techniczny.

Uwagi końcowe:

- informuje się o konieczności stosowania wyrobów posiadających aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28.03.1997 r. zamieszczonym w monitorze Polskim Nr 22, poz. 216 z 1997r.,
- całość robót wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz zachowaniem postanowień PBUE i przepisami BHP,
- materiały użyte do wykonania robót powinny posiadać aktualne atesty oraz

dopuszczone do powszechnego stosowania,
- aprobata techniczna oraz deklaracja zgodności na wyroby budowlane wbudowane podczas remontu wystawiona przez producenta będzie jednym z warunków odbioru robót,
- należy uwzględnić wywóz gruzu, odpadów i złomu ,
- wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości w wycenie robót.

Załącznikami do niniejszego Działu są:
– przedmiar robót,
– metryka projektu przebudowy sieci elektrycznej wewnętrznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu – **do wglądu** w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170, p. 207.