DZIAŁ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych polegających na przebudowie wewnętrznej sieci elektrycznej w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu polegającej na:

- przebudowie głównej tablicy rozdzielczej i tablic rozdzielczych I piętra i II piętra z dostosowaniem do istniejących obciążeń energetycznych na poszczególnych piętrach – tablice muszą być wymienione na nowe z obowiązującym osprzętem technicznym o zwiększonych parametrach,
- wymianie istniejących wewnętrznych linii zasilających tablicę główną oraz tablice rozdzielcze piętrowe wraz z ułożeniem nowego okablowania w kanałach kablowych PCV (korytach) kabli energetycznych.
- wykonaniu dokumentacji powykonawczej

roboty budowlane

- prace budowlane wykończeniowe wewnętrzne i pomiary w ramach w/w robót,
- inne niezbędne prace i roboty budowlane konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Załączony przedmiar **robót elektrycznych** ma jedynie charakter **informacyjny**, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej, podstawowe znaczenie ma projekt techniczny.

Uwagi końcowe:

- informuje się o konieczności stosowania wyrobów posiadających aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa B zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28.03.1997 r. zamieszczonym w monitorze Polskim Nr 22, poz. 216 z 1997r.,
- całość robót wykonać zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz zachowaniem postanowień PBUE i przepisami BHP,
- materiały użyte do wykonania robót powinny posiadać aktualne atesty oraz

dopuszczone do powszechnego stosowania,
- aprobata techniczna oraz deklaracja zgodności na wyroby budowlane wbudowane podczas remontu wystawiona przez producenta będzie jednym z warunków odbioru robót,
- należy uwzględnić wywóz gruzu, odpadów i złomu ,
- wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości w wycenie robót.

Załącznikami do niniejszego Działu są:
– przedmiar robót,
– metryka projektu przebudowy sieci elektrycznej wewnętrznej w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu – **do wglądu** w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Opolu przy ul. Wrocławskiej 170, p. 207.