PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okienej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Wroclawska 170
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ADRES INWESTORA : 45-836 Opole ul. Wroclawska 170
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Joachim Wala
DATA OPRACOWANIA : 08.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.2010

Data zatwierdzenia

Opis do kosztorysu inwestorskiego

Inwestor: Wojewodzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole ul.Wroclawska 170

Podsztawa opracowania : Część rysunkowa

Charakterystyka obiektu:
Niniejsze opracowanie obejmuje :
- roboty rozbiórkowe
- roboty budolane

Poziom cen: Informacja "SEKOCENBUD" za II kwartał 2010 oraz aktualne ceny producentów

Podstawa wyceny:
- zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy R.M. z dnia 19.07.1983 r w sprawie zasad proj. Inwestycji MP 41/1983r,
- zarządzenie nr 13 MBGP i OŚ z dnia 02.10.1987r w sprawie podziału zadań w zakresie opracowania i wydania KNR,
- rozporządenie Ministra Gospodarki Przeszczennej i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4044 dla HM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-19 0929-02	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2	m2		
		(0.535+0.145)*2	m2	1.360	
				RAZEM	**1.360**
2	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m2		
		(0.756+0.204)*6	m2	5.760	
				RAZEM	**5.760**
3	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m2		
		1.38*4+1.188+1.26*7	m2	15.528	
				RAZEM	**15.528**
4	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m2		
		2.106*6*2	m2	25.272	
				RAZEM	**25.272**
5	KNR 0-19 0929-09	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m2		
		1.62*8+1.908+1.53*2+1.85*10	m2	36.428	
				RAZEM	**36.428**
6	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m2		
		2.184*11+6.318+4.212*6+2.106*2+2.106*5+2.106*36+2.25	m2	148.422	
				RAZEM	**148.422**
7	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2		
		3.24*86	m2	278.640	
				RAZEM	**278.640**
8	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi z PCV	m2		
		1.8+1.48	m2	3.280	
				RAZEM	**3.280**
9	KNR 0-19 0928-12	Demontaż i montaż drzwi z PCV	m2		
		3.69*2+3.5+3.78+3.62+3.816+3.78*2	m2	29.656	
				RAZEM	**29.656**
10	KNR 0-19 0929-04 analogia	Wymiana przeszkleń stałych i ścianek aluminiowych na PCV - szkło mleczne	m2		
		11.864+5.204	m2	17.068	
				RAZEM	**17.068**
11	KNR 0-19 0929-04 analogia	Wymiana przeszkleń stałych i ścianek aluminiowych na PCV	m2		
		4.68*2+11.514+16.872+9.63+15.09+2.106+1.17*2+1.26+1.53	m2	69.702	
				RAZEM	**69.702**
12	kalk. własna	Wymiana wypełnień stalowych na PCV	m2		
		0.3+0.59*11+0.9+3.575*2+1.435+1.17*2+1.755*2+1.17+0.585*2+1.485*2+3.51	m2	30.945	
				RAZEM	**30.945**
13	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.25*6+0.9*2+1.23*11+1.85*2+9.5+1.85+7.52+1.22*36+1.85*85+1.8*7+1.2*10+1.85*2+5.45*2+2.92+2.38*2+3.56*2+2.38+1.22*2+3.02*2+7.52	m	318.950	
				RAZEM	**318.950**
14	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety	m2		
		1.25*6+0.9*2+1.23*11+1.85*2+9.5+1.85+7.52+1.22*36+1.85*85+1.8*7+1.2*10+1.85*2+5.45*2+2.92+2.38*2+3.56*2+2.38+1.22*2+3.02*2+7.52	m2	318.950	
				RAZEM	**318.950**
15	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod parapety z zaprawy	m2		
		121.201	m2	121.201	
				RAZEM	**121.201**
16	kalk. własna	Montaż podokienników zew. z wykończeniami (blacha malowana proszkowo lub powlekana)	m		
		318.95	m	318.950	
				RAZEM	**318.950**
17	kalk. własna	Montaż podokienników wew. PCV z wykończeniami	m		
		318.95	m	318.950	
				RAZEM	**318.950**

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4044 dla HM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2		
		196.56	m^2	196.560	
				RAZEM	**196.560**

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 4044 dla HM