PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okienej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI : Opole ul. Wroclawska 170
INWESTOR : Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ADRES INWESTORA : 45-836 Opole ul. Wroclawska 170
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Mrohs
DATA OPRACOWANIA : 10.2010

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2010

Data zatwierdzenia

Opis do kosztorysu inwestorskiego

Inwestor: Wojewodzki Inspektorat Weterynarii
45-836 Opole ul.Wroclawska 170

Podsztawa opracowania : Część rysunkowa

Charakterystyka obiektu:
Niniejsze opracowanie obejmuje :
- roboty rozbiórkowe
- roboty budolane

Poziom cen: Informacja "SEKOCENBUD" za III kwartał 2010 oraz aktualne ceny producentów

Podstawa wyceny:
- zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy R.M. z dnia 19.07.1983 r w sprawie zasad proj. Inwestycji MP 41/1983r,
- zarządzenie nr 13 MBGP i OŚ z dnia 02.10.1987r w sprawie podziału zadań w zakresie opracowania i wydania KNR,
- rozporządenie Ministra Gospodarki Przeszczennej i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 4044 Użytkownik: HM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**ZHW**			
1 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 2/3 szkło mleczne , 1/3 przeżroczyste (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2		
		46.4	m2	46.400	
				RAZEM	**46.400**
2 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 2/3 szkło mleczne , 1/3 dolne wypełnienie z nawiewem (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2		
		43.2+3.8	m2	47.000	
				RAZEM	**47.000**
3 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie 2/3 szkło mleczne , 1/3 dolne wypełnienie z nawiewem (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2		
		20.8	m2	20.800	
				RAZEM	**20.800**
4 d.1	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe pełne (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2		
		2.94+5.67	m2	8.610	
				RAZEM	**8.610**
5 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wypełnienie z nawiewem (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2		
		12.8	m2	12.800	
				RAZEM	**12.800**
6 d.1	KNR 0-19 0931-06	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z wypełnienime (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2		
		1.9	m2	1.900	
				RAZEM	**1.900**
7 d.1	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie (kolor do uzgodnienia z inwestorem) + samozamykacz	m2		
		3.78	m2	3.780	
				RAZEM	**3.780**
8 d.1	KNR 0-19 0929-04 analogia	Wymiana przeszkleń stałych aluminiowych	m2		
		1.08	m2	1.080	
				RAZEM	**1.080**
9 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
10 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone plus ościeżnica regulowana - nawiązać do istniejących (wymienionych)	m2		
		3.2	m2	3.200	
				RAZEM	**3.200**
11 d.1	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone plus ościeżnica regulowana z nawiewem	m2		
		11.2	m2	11.200	
				RAZEM	**11.200**
12 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		270	m2	270.000	
				RAZEM	**270.000**
13 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		270	m2	270.000	
				RAZEM	**270.000**
2		**Budynek administracyjny**			
14 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone plus ościeżnica regulowana z nawiewem	m2		
		11.2	m2	11.200	
				RAZEM	**11.200**
15 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone plus ościeżnica regulowana - nawiązać do istniejących (wymienionych),(kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2		
		43.2	m2	43.200	
				RAZEM	**43.200**
16 d.2	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie (kolor do uzgodnienia z inwestorem) + samozamykacz	m2		
		3.78	m2	3.780	
				RAZEM	**3.780**
17 d.2	KNR 0-19 0929-04 analogia	Wymiana przeszkleń stałych aluminiowych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.08	m2	1.080	
				RAZEM	**1.080**
18 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone plus ościeżnica regulowana - wzmocnione blachą , (kolor do uzgodnienia z inwestorem)	m2		
		3.6	m2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
19 d.2	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone plus ościeżnica regulowana - nawiązać do istniejących (wymienionych),(kolor do uzgodnienia z inwestorem) , wygłuszone od środka	m2		
		3.2	m2	3.200	
				RAZEM	**3.200**
20 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		137	m2	137.000	
				RAZEM	**137.000**
21 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		137	m2	137.000	
				RAZEM	**137.000**