Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
I Remont chodnika - zadanie nr 1					
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,025	ha	0.025	
				RAZEM	0.025
2 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m²		
		215	m²	215.000	
				RAZEM	215.000
3 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		155,0	m	155.000	
				RAZEM	155.000
4 d.1	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m³		
		215*0,07+155*(0,2*0,06+0,1)	m³	32.410	
				RAZEM	32.410
5 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m³		
		215*0,07+155*(0,3*0,15+0,1)	m³	37.525	
				RAZEM	37.525
6 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm	m²		
		213	m²	213.000	
				RAZEM	213.000
7 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m²		
		213	m²	213.000	
				RAZEM	213.000
8 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - dod 7cm	m²		
		213	m²	213.000	
				RAZEM	213.000
9 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
10 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce z miału kamiennego	m²		
		224,11	m²	224.110	
				RAZEM	224.110
11 d.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m²		
		155	m²	155.000	
				RAZEM	155.000
12 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m²		
		155	m²	155.000	
				RAZEM	155.000