Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
II Remont parkingu - zadanie nr 2					
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska	ha		
		0,054	ha	0.054	
				RAZEM	0.054
2 d.1	KNR 2-31 0810-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu.	m^2		
		520	m^2	520.000	
				RAZEM	520.000
3 d.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		190	m	190.000	
				RAZEM	190.000
4 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m^3		
		190*0,01	m^3	1.900	
				RAZEM	1.900
5 d.1	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m^3		
		520*0,2+190*0,3*0,15+1,9	m^3	114.450	
				RAZEM	114.450
6 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m^3		
		520*0,2+190*0,3*0,15+1,9	m^3	114.450	
				RAZEM	114.450
7 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m^2		
		520	m^2	520.000	
				RAZEM	520.000
8 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m^2		
		520	m^2	520.000	
				RAZEM	520.000
9 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m^2		
		520	m^2	520.000	
				RAZEM	520.000
10 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m^3		
		190,0*0,08	m^3	15.200	
				RAZEM	15.200
11 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		190,0	m	190.000	
				RAZEM	190.000
12 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z miału kamiennego	m^2		
		520,0	m^2	520.000	
				RAZEM	520.000
13 d.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m^2		
		190,0*2	m^2	380.000	
				RAZEM	380.000
14 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m^2		
		190,0*2	m^2	380.000	
				RAZEM	380.000