Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
III Remont chodnika - zadanie nr 3					
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,04	ha	0.040	
				RAZEM	0.040
2 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m²		
		35,0	m²	35.000	
				RAZEM	35.000
3 d.1	KNR 2-31 0810-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm	m²		
		5,0	m²	5.000	
				RAZEM	5.000
4 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5 d.1	KNR 4-04 1103-01	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza przez 3 samochody samowyladowcze	m³		
		35,0*0,07+5,0*0,12+40,0*0,06*0,2	m³	3.530	
				RAZEM	3.530
6 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m³		
		35,0*0,07+5,0*0,12+40,0*0,06*0,2	m³	3.530	
				RAZEM	3.530
7 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m²		
		40,0	m²	40.000	
				RAZEM	40.000
8 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m²		
		40,0	m²	40.000	
				RAZEM	40.000
9 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - dod.7cm	m²		
		40,0	m²	40.000	
				RAZEM	40.000
10 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		40,0	m	40.000	
				RAZEM	40.000
11 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce z miału kamiennego	m²		
		40,0	m²	40.000	
				RAZEM	40.000
12 d.1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m²		
		40,0	m²	40.000	
				RAZEM	40.000
13 d.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m²		
		40,0	m²	40.000	
				RAZEM	40.000