Zał. nr 9 do SIWZ

Wykaz podstawowych dokumentów wymaganych przy odbiorze

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu odbioru końcowego (uruchomienia) dokumentację techniczną obejmującą:

Dla węzła:

1. Dokumentacja techniczna – powykonawcza (wszystkie branże).
2. Protokoły częściowe odbioru robót technicznych:
   - próby ciśnieniowe wysokich i niskich parametrów
   - napełniania inst. wewnętrznej
   - próby inst. na gorąco
   - robót antykorozyjnych i termoizolacyjnych
   - płukania instalacji
   - rozruch próbny węzła
   - próba szczelności podejścia gazowego do kotła
3. Protokoły częściowe odbioru robót elektrycznych:
   - sprawdzenia wyłączników różnicowo - prądowych
   - pomiaru rezystancji izolacji obwodów jedno i trójfazowych
   - pomiaru skuteczności szybkiego wyłączenia urządzeń niezabezpieczonych wyłącznikiem różnicowo - prądowym
   - badanie linii kablowej
   - pomiar rezystancji instalacji wyrównawczej (uziemienia).
4. Karty gwarancyjne, instrukcje obsługi zamontowanych urządzeń.
5. Atesty i dopuszczenia dla zastosowanych materiałów i armatury.
6. Protokół Dozoru Technicznego na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń ciśnieniowych (zaworów bezpieczeństwa i zbiorników ciśnieniowych)
7. Oświadczenie inspektora nadzoru o wykonaniu zadania zgodnie z dokumentacją
8. Oświadczenie kier. budowy o wykonaniu robót zgodnie z - Prawo Budowlane art. 57 pkt.2.
9. Wykaz wytworzonych odpadów przy realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 8.
10. Instrukcje eksploatacji urządzeń.
11. Schemat działania węzła.