PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Węzeł cieplny dla potrzeb c.o. wraz z montażem pojemnościowych podgrzewaczy c.w. z grzałką elektryczną bud "A"
ADRES INWESTYCJI	:	45-836 Opole ul. Wrocławska 170
INWESTOR	:	Wojewódzki Inspaktorat Weterynarii w Opolu
ADRES INWESTORA	:	45-836 Opole ul. Wrocławska 170
BRANŻA	:	budowlana, instalacyjna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Patrycja Machaj
DATA OPRACOWANIA	:	lipiec 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2014

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty budowlane	1	44
2	Technologi węzła	45	106
3	Instalacja ciepłej wody	107	123
4	Instalacje elektryczne	124	168

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty budowlane**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		0.9*2	szt.	1.800	
				RAZEM	**1.800**
2 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m2		
		0.9*2	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
3 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2		
		0.9*2	m2	1.800	
				RAZEM	**1.800**
4 d.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3.75	m2	3.750	
				RAZEM	**3.750**
6 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		3.75	m2	3.750	
				RAZEM	**3.750**
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		40.48	m2	40.480	
				RAZEM	**40.480**
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		12.48	m2	12.480	
				RAZEM	**12.480**
9 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		40.48+12.48	m2	52.960	
				RAZEM	**52.960**
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		0.6	m2	0.600	
				RAZEM	**0.600**
11 d.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2		
		0.6	m2	0.600	
				RAZEM	**0.600**
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		12.48	m2	12.480	
				RAZEM	**12.480**
13 d.1	KNR-W 7-12 0402-01	Malowanie lakierem, emalią chlorokauczukową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m2		
		12.48*2	m2	24.960	
				RAZEM	**24.960**
14 d.1	KNR 4-02 0237-02	Przeczyszczenie wpustów piwnicznych lub podłogowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
15 d.1	KNR 7-12 0101-01 analogia	Oczyszczenie blachy przykrywającej kanał	m2		
		1	m2	1.000	
				RAZEM	**1.000**
16 d.1	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie dwukrotne pędzlem farbami do gruntowania miniowymi blach przykrywajacej kanał	m2		
		0.65	m2	0.650	
				RAZEM	**0.650**
17 d.1	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		0.65	m2	0.650	

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**0.650**
18 d.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m^3		
		0.3	m^3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
19 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km	m^3		
		0.3	m^3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
20 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu na składowisku	m^3		
		0.3	m^3	0.300	
				RAZEM	**0.300**
21 d.1	KNR 4-02 0506-06	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 mm	m		
		18.3	m	18.300	
				RAZEM	**18.300**
22 d.1	KNR 4-02 0506-05	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40-50 mm	m		
		10+5	m	15.000	
				RAZEM	**15.000**
23 d.1	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	**8.000**
24 d.1	KNR 4-02 0506-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	**9.000**
25 d.1	KNR 4-02 0506-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	**15.000**
26 d.1	KNR-W 4-02 0427-04	Demontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr.do 200 mm	m		
		0.9*4	m	3.600	
				RAZEM	**3.600**
27 d.1	KNR-W 4-02 0426-03	Demontaż wymiennika cipła przeciwprądowego typu Jad z króćcami kołnierzo-wymi	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
28 d.1	KNNR 8 0532-03	Demontaż wymiennika ciepła typu WWB-1 z króćcami kołnierzowymi	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	**3.000**
29 d.1	KNR-W 4-02 0424-02	Demontaż odmulacza z rur stalowych o śr. 65-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
30 d.1	KNR 4-02 0513-04 analogia	Demontaż pompy obiegowej c.o. GRUNDFOS UPS 50-180F dn 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
31 d.1	KNR 4-02 0513-02 analogia	Demontaż pompy cyrkulacyjnej c.w. Grundfos UPS 32-120F	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
32 d.1	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40 mm	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	**7.500**
33 d.1	KNR 4-02 0513-05	Demontaż zaworu zaporowego o połączeniu kołnierzowym o śr. 65-80 mm	szt.		
		10+1+5	szt.	16.000	
				RAZEM	**16.000**
34 d.1	KNR 4-02 0513-04	Demontaż zaworu zaporowego o połączeniu kołnierzowym o śr. 50 mm	szt.		

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8+1	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
35 d.1	KNR 4-02 0513-02	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 25-32 mm	szt.		
		3+1+2+1+1	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
36 d.1	KNR 4-02 0513-01	Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego o połączeniu kołnierzowym o śr. 15-20 mm	szt.		
		5+2+4+1+1	szt.	13.000	
				RAZEM	**13.000**
37 d.1	KNR-W 4-02 0428-04	Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego o śr. 65 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
38 d.1	KNR-W 4-02 0428-02	Demontaż osadnika żeliwnego kołnierzowego o śr. 32 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
39 d.1	KNR 4-02 0237-04	Przeczyszczenie podejsc odpływowych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
40 d.1	KNR 4-02 0237-02	Przeczyszczenie wpustów piwnicznych lub podłogowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
41 d.1	KNR 7-28 0205-03	Przebicie otworów o fi 160 dla wentylacji wywiewnej w ścianach murowanych	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
42 d.1	KNR-W 2-16 0604-01 9904-01 z.o.3.3. 9905-02	Płaszcze ochronne gipsowo-klejowe o grubości 10 mm rurociągów o śr.zew. do 108 mm - kotłownie, wymiennikownie, orurowanie urządzeń energetycznych i aparatury chemicznej - demontaż demolacyjny izolacji pokrytej zaprawą	m^2		
		30.9	m^2	30.900	
				RAZEM	**30.900**
43 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi zdemontowanej izolacji na odległość 14 km	m^3		
		30.9*0.1	m^3	3.090	
				RAZEM	**3.090**
44 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu na wysypisku	m^3		
		3.09	m^3	3.090	
				RAZEM	**3.090**
2		**Technologi węzła**			
45 d.2	KNR 7-09 2501-02	Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 15 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa Zawory kulowe dla ciepłownictwa DN 15, PN25, spawane	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
46 d.2	KNR 7-09 2501-03	Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 20 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa Zawory kulowe dla ciepłownictwa DN 20, PN 25, spawane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
47 d.2	KNR 7-09 2501-04	Montaż zaworów spawanych o średnicy nominalnej 25 mm na ciśnienie nominalne do 2.5 MPa Zawory kulowe dla ciepłownictwa DN 25, PN 25, spawane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
48 d.2	KNR 7-09 0101-02	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 30 mm grubość ścianki do 5mm -Dn15	złącz.		
		6	złącz.	6.000	
				RAZEM	**6.000**
49 d.2	KNR 7-09 0101-02	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 30 mm grubość ścianki do 5mm -Dn20	złącz.		

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	złącz.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
50 d.2	KNR 7-09 0101-03	Spawanie ręczne gazowe stali węglowych i niskostopowych. Spoiny nie badane radiologicznie. średnica rurociągu do 42.4 mm grubość ścianki do 4.5mm -Dn 25	złącz.		
		2	złącz.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
51 d.2	KNNR 4 0519-01	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
52 d.2	KNNR 4 0519-01 analogia	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm filtr siatkowy mufowy o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
53 d.2	KNNR 4 0519-01 analogia	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm Zawory kulowe dla ciepłownictwa DN 15, PN 25, gwintowane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
54 d.2	KNNR 4 0519-01	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 15 mm Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi15mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
55 d.2	KNNR 4 0519-03	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 25 mm Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi25mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
56 d.2	KNNR 4 0519-06	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
57 d.2	KNNR 4 0519-05	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
58 d.2	KNNR 4 0531-03	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei termometry fi80, l=60mm	szt.		
		3+1+1	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
59 d.2	KNNR 4 0531-04	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	**8.000**
60 d.2	KNNR 4 0519-05 analogia	Zawory żeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm ręczny zawór regulacyjny np STAD o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
61 d.2	KNNR 4 0526-06 analogia	Osadniki żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 50 mm filtroodmulnik AULIN-FOM 50 P=16 bar	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
62 d.2	KNNR 4 0526-08 analogia	Osadniki żeliwne kołnierzowe o śr. rur przyłącznych 80 mm filtroodmulnik AULIN-FOM 80 P=16 bar	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
63 d.2	KNNR 4 0504-03	Wymienniki typu JAD z króćcami kołnierzowymi Wymiennik ciepła JAD 6.50 EE STA, przyłącza kołnierzowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
64 d.2	KNNR 4 0524-05	Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr. nominalnej 40 mm Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/2" PN 3 bar	szt.		
		1	szt.	1.000	

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**1.000**
65 d.2	KNR 7-07 0102-01	Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej o masie 0.05 t Pompa obiegowa Stratos 40/1-16, z silnikiem jednofazowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
66 d.2	KNR 7-08 0806-04 analogia	Montaż zaworów zaporowych, zwrotnych lub odcinających Zawór regulacyjny co Samson typ 3222K Dn20 Kv=6,3 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
67 d.2	KNR 13-25 0314-03	Montaż siłownika elektrycznego liniowego Siłownik Samson 5825-10K 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
68 d.2	KNNR 4 0511-05	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 420 dm3 Naczynie wzbiorcze do c.o. REFLEX typ N300 6 bar 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
69 d.2	KNNR 4 0411-02 kalk. własna	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm Złącze reflex SU R 3/4"' 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
70 d.2	KNR 13-25 0106-04 analogia	Montaż czujnika temp. zewnetrznej Czujnik tem. zew. Samson 5227-2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
71 d.2	KNR 13-25 0103-03 analogia	Montaż termometru oporowego lub termoelektrycznego do kroćca o połączeniu gwintowym Czujnik temp.zanurzeniowy Samson typ 5277-2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
72 d.2	KNR 13-25 0406-05	Montaż termostatu termostat bezpieczeństwa c.o. STB Samson 5345-1 wersja zanurzeniowa z tuleją l=100mm wyk. ze stali nierdzewnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
73 d.2	KNNR 4 0514-03	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 100 mm 2*0.6	m m	 1.200	
				RAZEM	**1.200**
74 d.2	KNR 2-20 0401-06	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 80 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach rury stalowe stosowane w ciepłownictwie średnie czarne śr. 80mm 13	m m	 13.000	
				RAZEM	**13.000**
75 d.2	KNR 2-20 0401-04	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach rury stalowe stosowane w ciepłownictwie średnie czarne śr. 50mm 11.5	m m	 11.500	
				RAZEM	**11.500**
76 d.2	KNR 2-20 0401-03	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 40 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach rury stalowe stosowane w ciepłownictwie średnie czarne śr. 40 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	**3.000**
77 d.2	KNR 2-20 0401-02	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 32 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 1	m m	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
78 d.2	KNR 2-20 0401-02	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 25 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 2	m m	 2.000	
				RAZEM	**2.000**
79 d.2	KNR 2-20 0401-01	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 20 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach 4	m m	 4.000	
				RAZEM	**4.000**

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.2	KNR 2-20 0401-01	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 15 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
81 d.2	KNR 7-09 2114-05	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm Zwężka stalowa czarna symetr. fi 50/32mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
82 d.2	KNR 7-09 2114-05	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm Zwężka stalowa czarna symetr. fi 50/25mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
83 d.2	KNR 7-09 2114-01	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 57.0 mm. Grubość ścianki do 4.5 mm Zwężka stalowa czarna symetr. fi 32/25mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
84 d.2	KNR 7-09 2114-05	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm Zwężka stalowa czarna symetr. fi 80/65	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
85 d.2	KNR 7-09 2114-05	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm Zwężka stalowa czarna symetr. fi 80/40	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
86 d.2	KNR 7-09 2114-05	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm Zwężka stalowa czarna symetr. fi 50/20	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
87 d.2	KNR 7-09 2114-05	Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy zewnętrznej do 88.9 mm. Grubość ścianki do 4.0 mm Zwężka stalowa czarna symetr. fi 50/40	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
88 d.2	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m^2		
		0.186*11.5+0.151*3+0.119*1+0.104*2+0.085*4+0.066*10	m^2	3.919	
				RAZEM	**3.919**
89 d.2	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m^2		
		13*0.28+1.2*0.358	m^2	4.070	
				RAZEM	**4.070**
90 d.2	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m^2		
		3.919+4.07	m^2	7.989	
				RAZEM	**7.989**
91 d.2	KNR 7-12 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m^2		
		3.919	m^2	3.919	
				RAZEM	**3.919**
92 d.2	KNR 7-12 0207-05	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m^2		
		4.07	m^2	4.070	
				RAZEM	**4.070**
93 d.2	KNR 7-12 0215-04	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m^2		
		3.919	m^2	3.919	
				RAZEM	**3.919**
94 d.2	KNR 7-12 0215-05	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm	m^2		
		4.07	m^2	4.070	
				RAZEM	**4.070**
95 d.2	KNNR 4 0128-02 analogia	Płukanie instalacji węzła cieplnego	m		
		50	m	50.000	

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	**50.000**
96 d.2	KNNR 4 0528-01	Próby szczelności węzłów cieplnych o wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników do 8 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
97 d.2	KNNR 4 0529-01	Uruchomienie węzłów cieplnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
98 d.2	KNZ 15 33-04	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 100 mm, gr. izolacji 40 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 4" DN 100, grub. izolacji 40 mm	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	**1.200**
99 d.2	KNZ 15 32-05	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 30 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 3" DN 80, grub. izolacji 30 mm	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	**6.500**
100 d.2	KNZ 15 32-04	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 80 mm, gr. izolacji 40 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 3" DN 80, grub. izolacji 40 mm	m		
		6.5	m	6.500	
				RAZEM	**6.500**
101 d.2	KNZ 15 30-04	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 40 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 2" DN 50, grub. izolacji 40 mm	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	**5.500**
102 d.2	KNZ 15 30-04	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 50 mm, gr. izolacji 25 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 2" DN 50, grub. izolacji 25 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**
103 d.2	KNZ 15 29-04	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 25 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1 1/2" DN 40, grub. izolacji 25 mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	**2.500**
104 d.2	KNZ 15 28-04	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 32 mm, gr. izolacji 25 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1 1/4" DN 32, grub. izolacji 25 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	**1.000**
105 d.2	KNZ 15 27-04	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1" DN 25, grub. izolacji 25 mm	m		
		0.5	m	0.500	
				RAZEM	**0.500**
106 d.2	KNZ 15 20-10 analogia	Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej dla ruroc. o śr. 150 mm i gr. izolacji 50 mm otulina z pianki poliuretanowej w płaszczu JAD 6/50	m		
		1.06	m	1.060	
				RAZEM	**1.060**
3		**Instalacja ciepłej wody**			

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107 d.3	KNNR 4 0531-03	Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
108 d.3	KNNR 4 0531-04	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
109 d.3	KNR 7-07 0101-01	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t pompa cyrkulacyjna WILO TOP Z 25/10	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
110 d.3	KNNR 4 0143-01 analogia	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. do 150 dm3 elektryczny pionowy podgrzewacz pojemnościowy c.w.SHZ150LCD V=150l grzałką alektryczną o mocy Q=4,0kW z zaworem bezpieczeństwa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
111 d.3	KNNR 4 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	**5.000**
112 d.3	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
113 d.3	KNNR 4 0130-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm Zawór kulowy mufowy dn=40mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
114 d.3	KNNR 4 0130-05	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 40mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
115 d.3	KNNR 4 0130-05 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm filtr siatkowy mufowy dn=40	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
116 d.3	KNNR 4 0130-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 25mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
117 d.3	KNNR 4 0130-03 analogia	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
118 d.3	KNNR 4 0106-05 z.sz. 3.3.	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach cieplnych	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	**5.500**
119 d.3	KNNR 4 0106-02 z.sz. 3.3.	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach cieplnych	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	**1.000**
120 d.3	KNNR 4 0106-03 z.sz. 3.3.	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - roboty w hydroforniach, kotłowniach, pompowniach, węzłach cieplnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	**3.000**

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
121 d.3	KNZ 15 26-01	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 3/4" DN 20, grub. izolacji 20 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	**1.000**
122 d.3	KNZ 15 27-01	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 20 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1" DN 25, grub. izolacji 20 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	**3.000**
123 d.3	KNZ 15 29-04	Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 40 mm, gr. izolacji 25 mm Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1 1/2" DN 40, grub. izolacji 25 mm	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	**5.500**
4		**Instalacje elektryczne**			
124 d.4	KNR 13-25 0501-03	Montaż szafy pomiarowej, regulacyjnej i sterowniczej 1-segmentowej Szafa zasilajaco sterujaca Regulator Samson Trovis 5573	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
125 d.4	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg zabezpieczenie WLZ typ WNT 00-32	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
126 d.4	KNNR 5 0103-03	Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	**12.000**
127 d.4	KNR-W 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
128 d.4	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
129 d.4	KNR-W 5-08 0301-03	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	szt.		
		1+2	szt.	3.000	
				RAZEM	**3.000**
130 d.4	KNR-W 5-08 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
131 d.4	KNR-W 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
132 d.4	KNR-W 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
133 d.4	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
134 d.4	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	**25.000**
135 d.4	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	**6.000**

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
136 d.4	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2 15	m m	 15.000	
				RAZEM	**15.000**
137 d.4	KNNR 5 0611-05	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**
138 d.4	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu Listwa instalacyjna WDK40x40mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	**6.000**
139 d.4	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu Listwa kablowa WDK 85x50 18	m m	 18.000	
				RAZEM	**18.000**
140 d.4	KNNR 5 0110-05 uwaga p.tablicą	Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu Kanał elektroinstalacyjny z PVC WDK 20x10 mm 5	m m	 5.000	
				RAZEM	**5.000**
141 d.4	KNNR 5 0203-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane w kanały zamknięte Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm2 12	m m	 12.000	
				RAZEM	**12.000**
142 d.4	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1mm2 15	m m	 15.000	
				RAZEM	**15.000**
143 d.4	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1mm2 25	m m	 25.000	
				RAZEM	**25.000**
144 d.4	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2 15	m m	 15.000	
				RAZEM	**15.000**
145 d.4	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2 72	m m	 72.000	
				RAZEM	**72.000**
146 d.4	KNNR 5 0209-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania 34	m m	 34.000	
				RAZEM	**34.000**
147 d.4	KNNR 5 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2 3	m m	 3.000	
				RAZEM	**3.000**
148 d.4	KNNR 5 0103-01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie 20	m m	 20.000	
				RAZEM	**20.000**
149 d.4	KNNR 5 1205-01	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2- silniki pomp 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	**2.000**
150 d.4	KNNR 5 1205-01	Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2- siłowniki zaworów reg. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	**1.000**

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
151 d.4	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce- WLZ	szt.żył		
		5	szt.żył	5.000	
				RAZEM	**5.000**
152 d.4	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce- termostat	szt.żył		
		3	szt.żył	3.000	
				RAZEM	**3.000**
153 d.4	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce- czujniki	szt.żył		
		4	szt.żył	4.000	
				RAZEM	**4.000**
154 d.4	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce- gniazda	szt.żył		
		3	szt.żył	3.000	
				RAZEM	**3.000**
155 d.4	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce- gniazda 3 faz.	szt.żył		
		10	szt.żył	10.000	
				RAZEM	**10.000**
156 d.4	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce- grzałka	szt.żył		
		8	szt.żył	8.000	
				RAZEM	**8.000**
157 d.4	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce- wyłącznik	szt.żył		
		3	szt.żył	3.000	
				RAZEM	**3.000**
158 d.4	KNNR 5 1203-09	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce- lampy	szt.żył		
		6	szt.żył	6.000	
				RAZEM	**6.000**
159 d.4	KNNR 5 1306-01	Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10 kW	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
160 d.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
161 d.4	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		7	prób.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
162 d.4	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
163 d.4	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
164 d.4	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	**7.000**
165 d.4	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	**1.000**
166 d.4	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	**2.000**
167 d.4	KNNR 5 1307-01	Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	**2.000**
168 d.4	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	611.9710		
				RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Siłownik Samson 5825-10K	szt	1.0000		
2.	Czujnik tem. zew. Samson 5227-2	szt	1.0000		
3.	Czujnik temp.zanurzeniowy Samson typ 5277-2	szt	1.0000		
4.	termostat bezpieczeństwa c.o. STB Samson 5345-1 wersja zanurzeniowa z tuleją l=100mm wyk. ze stali nierdzewnej	szt	1.0000		
5.	Szafa zasilajaco sterujaca	szt	1.0000		
6.	Regulator Samson Trovis 5573	szt	1.0000		
7.	pompa cyrkulacyjna WILO TOP Z 25/10	szt	1.0000		
8.	elektryczny pionowy podgrzewacz pojemnościowy c.w.SHZ150LCD V=150l grzałką alektryczną o mocy Q=4,0kW z zaworem bezpieczeństwa	szt	2.0000		
9.	Koszt utylizacji gruzu	t	0.9708		
10.	benzyna do ekstrakcji	dm^3	0.9507		
11.	benzyna do lakierów	dm^3	0.0046		
12.	drut stalowy nie pokryty do spawania	kg	0.0600		
13.	bednarka ocynkowana	m	26.0000		
14.	sonda Zn/Fe fi 16	m	2.0000		
15.	drut stalowy do spawania	kg	0.2400		
16.	drzwi stalowe	kg	72.0000		
17.	farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna	dm^3	0.0657		
18.	farba emulsyjna	dm^3	15.3107		
19.	farba olejna do gruntowania	dm^3	0.3960		
20.	farba olejna nawierzchniowa	dm^3	0.4606		
21.	farba miniowa 60 %	dm^3	0.0080		
22.	farba miniowa 60 %	dm^3	0.0020		
23.	emalia chlorokauczukowa chemoodporna	dm^3	5.8606		
24.	farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni C srebrzysto-szara	dm^3	1.1577		
25.	emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	dm^3	1.1577		
26.	rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych	dm^3	0.3270		
27.	rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	dm^3	0.1852		
28.	rozcieńczalnik do wyrobów olejnych	dm^3	0.0066		
29.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.2800		
30.	tlen techniczny sprężony	m^3	0.3000		
31.	uchwyty	szt.	67.2000		
32.	piasek do zapraw	m^3	0.1340		
33.	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0062		
34.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0279		
35.	preparat gruntujący	dm^3	15.0982		
36.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m^3	0.0180		
37.	zaprawa cementowa M 80	m^3	0.0180		
38.	zaprawa	m^3	0.0180		
39.	papier ścierny	ark.	2.1060		
40.	woda z rurociągu	m^3	0.0323		
41.	rury stalowe stosowane w ciepłownictwie średnie czarne śr. 32mm	m	1.0300		
42.	rury stalowe stosowane w ciepłownictwie średnie czarne śr. 25mm	m	2.0600		
43.	rury stalowe stosowane w ciepłownictwie średnie czarne śr. 40 mm	m	3.0900		
44.	rury stalowe stosowane w ciepłownictwie średnie czarne śr. 50mm	m	11.8450		
45.	rury stalowe instalacyjne stosowane w ciepłowni średnie czarne o śr. 20 mm	m	4.1600		
46.	rury stalowe instalacyjne stosowane w ciepłowni średnie czarne o śr. 15 mm	m	10.4000		
47.	rury stalowe stosowane w ciepłownictwie średnie czarne śr. 80mm	m	10.8420		
48.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	m	1.0300		
49.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	m	3.0900		
50.	rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	m	5.6100		
51.	Dwuzłączka z żel.ciąg.prosta czar.fi 20mm	szt	1.0000		
52.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm	szt.	2.0000		
53.	Zwężka stalowa czarna symetr. fi 50/32mm	szt	1.0100		
54.	Zwężka stalowa czarna symetr. fi 50/25mm	szt	1.0100		
55.	Zwężka stalowa czarna symetr. fi 32/25mm	szt	1.0100		
56.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm	szt.	0.6200		
57.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm	szt.	1.7100		
58.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm	szt.	2.3100		
59.	Zwężka stalowa czarna symetr. fi 80/65	szt.	2.0200		
60.	Zwężka stalowa czarna symetr. fi 80/40	szt.	2.0200		
61.	Zwężka stalowa czarna symetr. fi 50/20	szt.	2.0200		
62.	Zwężka stalowa czarna symetr. fi 50/40	szt.	3.0300		

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
63.	kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania	szt.	8.0000		
64.	korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50mm	szt.	1.0000		
65.	Zawór kulowy mufowy dn=40mm	szt	2.0000		
66.	Zawór kul. czerp.z/złączką do węża fi 15mm	szt	1.0000		
67.	zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm	szt.	5.0000		
68.	filtr siatkowy mufowy dn=40	szt.	1.0000		
69.	filtr siatkowy mufowy dn=25	szt.	1.0000		
70.	Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi15mm	szt	2.0000		
71.	Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi25mm	szt	1.0000		
72.	Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi40mm	szt	3.0000		
73.	Zawór kul.gwint.równoprz.do 150st.C fi50mm	szt	3.0000		
74.	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 15mm	szt	1.0000		
75.	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 25mm	szt	1.0000		
76.	Zawór zwrotny,przelot.mosiężny,gw fi 40mm	szt	1.0000		
77.	Zawór bezpieczeństwa SYR fi 1 1/2" PN 3 bar	szt	1.0000		
78.	Zawory kulowe dla ciepłownictwa DN 15, PN25, spawane	szt	3.0000		
79.	Zawory kulowe dla ciepłownictwa DN 20, PN 25, spawane	szt	1.0000		
80.	Zawory kulowe dla ciepłownictwa DN 25, PN 25, spawane	szt	1.0000		
81.	Zawory kulowe dla ciepłownictwa DN 15, PN 25, gwintowane	szt	1.0000		
82.	Zawór regulacyjny co Samson typ 3222K Dn20 Kv=6,3	szt.	1.0000		
83.	filtr siatkowy mufowy o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.0000		
84.	ręczny zawór regulacyjny np STAD o śr. nominalnej 40 mm	szt.	3.0000		
85.	kurki manometowe gwintowane	szt.	9.0000		
86.	filtroodmulnik AULIN-FOM 50 P=16 bar	szt.	1.0000		
87.	filtroodmulnik AULIN-FOM 80 P=16 bar	szt.	1.0000		
88.	Naczynie wzbiorcze do c.o. REFLEX typ N300 6 bar	szt	1.0000		
89.	Złącze reflex SU R 3/4"'	szt	1.0000		
90.	rozdzielacze z rur stalowych dn100 wraz zkróćcami	m	1.2000		
91.	Wymiennik ciepła JAD 6.50 EE STA, przyłącza kołnierzowe	szt	1.0000		
92.	konstrukcje wsporcze	kg	40.0000		
93.	konstrukcja wsporcza	kpl.	1.0000		
94.	Pompa obiegowa Stratos 40/1-16, z silnikiem jednofazowym	szt	1.0000		
95.	termometry	szt.	3.0000		
96.	termometry fi80, l=60mm	szt.	5.0000		
97.	manometry	szt.	9.0000		
98.	rurki syfonowe	szt.	8.0000		
99.	uchwyty do rur o śr. 80 mm	szt.	3.3800		
100.	uchwyty do rur o śr. 50 mm	szt.	3.2200		
101.	uchwyty do rur o śr. 40 mm	szt.	0.8400		
102.	uchwyty do rur o śr. 32 mm	szt.	0.5100		
103.	uchwyty do rur o śr. 25 mm	szt	1.0200		
104.	uchwyty do rur o śr. 20 mm	szt.	1.4800		
105.	uchwyty do rur o śr. 15 mm	szt.	3.7000		
106.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 20 mm	szt.	0.7000		
107.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 25 mm	szt.	1.5600		
108.	uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominalnej 40 mm	szt.	2.5850		
109.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 3/4" DN 20, grub. izolacji 20 mm	m	1.0100		
110.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1" DN 25, grub. izolacji 20 mm	m	3.0300		
111.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1" DN 25, grub. izolacji 25 mm	m	0.5050		
112.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1 1/4" DN 32, grub. izolacji 25 mm	m	1.0100		
113.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 1 1/2" DN 40, grub. izolacji 25 mm	m	8.0800		
114.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 2" DN 50, grub. izolacji 25 mm	m	6.0600		
115.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 2" DN 50, grub. izolacji 40 mm	m	5.5550		
116.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 3" DN 80, grub. izolacji 30 mm	m	6.6300		

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
117.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 3" DN 80, grub. izolacji 40 mm	m	6.6300		
118.	Otulina termoizolacyjna z poliuretanu STEINONORM 300 typ 310 płaszcz zewnętrzny folia PVC, odporność na temperaturę do +135 st.C, średnica rury izolowanej 4" DN 100, grub. izolacji 40 mm	m	1.2360		
119.	Nity do otulin STEINONORM 300 1000 szt.	op.	0.0060		
120.	Taśma PVC samoprzylepna (szara) do otulin STEINONORM 300, rolka szerokości 30 mm długości 33 m	m	52.3875		
121.	Otulina izolacyjna na kolana hamburskie (wkład z poliuretanu + płaszcz z PVC) do systemu izolacji STEINONORM 370 o średnicy kolana izolowanego 3/4" 20 DN grub. izolacji 20 mm, średnica wewnętrzna otuliny 28 mm	kpl	3.0000		
122.	Otulina izolacyjna na kolana hamburskie (wkład z poliuretanu + płaszcz z PVC) do systemu izolacji STEINONORM 370 o średnicy kolana izolowanego 1" 25 DN grub. izolacji 20 mm, średnica wewnętrzna otuliny 36 mm	kpl	3.0000		
123.	Otulina izolacyjna na kolana hamburskie (wkład z poliuretanu + płaszcz z PVC) do systemu izolacji STEINONORM 370 o średnicy kolana izolowanego 1 1/2" 40 DN grub. izolacji 25 mm, średnica wewnętrzna otuliny 50 mm	kpl	13.0000		
124.	Otulina izolacyjna na kolana hamburskie (wkład z poliuretanu + płaszcz z PVC) do systemu izolacji STEINONORM 370 o średnicy kolana izolowanego 2" 50 DN grub. izolacji 25 mm, średnica wewnętrzna otuliny 62 mm	kpl	4.0000		
125.	Otulina izolacyjna na kolana hamburskie (wkład z poliuretanu + płaszcz z PVC) do systemu izolacji STEINONORM 370 o średnicy kolana izolowanego 2" 50 DN grub. izolacji 40 mm, średnica wewnętrzna otuliny 62 mm	kpl	6.0000		
126.	Otulina izolacyjna na kolana hamburskie (wkład z poliuretanu + płaszcz z PVC) do systemu izolacji STEINONORM 370 o średnicy kolana izolowanego 3" 80 DN grub. izolacji 30 mm, średnica wewnętrzna otuliny 90 mm	kpl	4.0000		
127.	Otulina izolacyjna na kolana hamburskie (wkład z poliuretanu + płaszcz z PVC) do systemu izolacji STEINONORM 370 o średnicy kolana izolowanego 3" 80 DN grub. izolacji 40 mm, średnica wewnętrzna otuliny 90 mm	kpl	6.0000		
128.	śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0.1500		
129.	uszczelki płaskie azbestowo-kauczukowe	szt.	8.0000		
130.	sznur konopny smołowany	kg	0.0900		
131.	zabezpieczenie WLZ typ WNT 00-32	szt.	3.0000		
132.	oprawy świetlówkowe	szt.	2.0000		
133.	świetlówki	szt.	4.1600		
134.	łączniki klawiszowe uniwersalne	szt.	1.0200		
135.	gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe	szt.	1.0200		
136.	gniazda wodoszczelne 3-biegunowe	szt.	2.0400		
137.	Rura instalacyjna gładka RB 18mm	m	20.8000		
138.	rury winidurowe RB 32	m	12.4800		
139.	złączki	szt.	13.1200		
140.	Kanał elektroinstalacyjny z PVC WDK 20x10 mm	m	5.2000		
141.	Listwa instalacyjna WDK40x40mm	m	6.2400		
142.	Listwa kablowa WDK 85x50	m	18.7200		
143.	wsporniki ścienne	szt.	25.2500		
144.	złącza kontrolne	szt.	2.5000		
145.	końcówki kablowe	szt	9.0000		
146.	Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2	m	15.6000		
147.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2	m	3.1200		
148.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1,5mm2	m	15.6000		
149.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mm2	m	12.4800		
150.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 2x1mm2	m	41.6000		
151.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	74.8800		
152.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2,5mm2	m	35.3600		
153.	kołki kotwiące	100 szt.	0.0800		
154.	łącznik	szt.	19.7200		
155.	kołki rozporowe plastykowe	szt.	153.5000		
156.	otulina z pianki poliuretanowej w płaszczu JAD 6/50	m	1.0000		
157.	taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m	m	17.9520		
158.	mankiet 20 mm o dł. 10 m	m	0.2500		
159.	mankiet 40 mm o dł. 10 m	m	0.4400		
160.	drut ocynkowany 0,7 mm	kg	0.3594		
161.	nity plastikowe	op.	0.3551		
162.	mankiet 25 mm o dł. 10 m	m	0.1750		

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
163.	mankiet 30 mm o dł. 10 m	m	0.2180		
164.	mankiet 40 mm o dł. 10 m	m	2.4000		
165.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wibromłot	m-g	1.2300		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.3627		
3.	ciągnik kołowy	m-g	1.6686		
4.	ciągnik kołowy 37-50 KM	m-g	0.0055		
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1.4781		
6.	środek transportowy	m-g	4.1984		
7.	przyczepa skrzyniowa	m-g	1.6741		
8.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	3.8625		
9.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.1500		
10.	giętarka do rur elektryczno-mechaniczna do śr. 100 mm	m-g	1.7805		
11.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	6.3930		
12.	sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m3/min	m-g	0.3000		
				RAZEM	

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17376 dla pmachaj