L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			**POK. 117**		
1	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	5,000	szt.
			Obmiar: 5,000		
2	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	4,000	szt.
			Obmiar: 4,000		
3	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	4,000	szt.
			Obmiar: 4,000		
4	**KNRw0401 0324-0200**		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
5	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
6	**KNR 0401 1202-0800**		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach. Sufit	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
7	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
8	**KNR 0202 0815-0600**		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
9	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
10	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
11	**ANALIZA WLASNA 12**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
12	**KNR 0401 1202-0800**		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach. Ściany	67,440	m2
			Obmiar: 67,440		
13	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	67,440	m2
			Obmiar: 67,440		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
14	**KNR 0202 0815-0600**		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	67,440	m2
			Obmiar: 67,440		
15	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	67,440	m2
			Obmiar: 67,440		
16	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	67,440	m2
			Obmiar: 67,440		
17	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	0,540	m2
			Obmiar: 0,540		
18	**KNRw0401 0818-0500**		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
19	**KNNRw0003 0809-0300**		Wyrównanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie.	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
20	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie śmieci bez względu na kategorie	0,150	m3
			Obmiar: 0,150		
21	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,150	m3
			Obmiar: 0,150		
22	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,150	m3
			Obmiar: 0,150 Krotność: 9,000		
23	**ANALIZA WLASNA 37**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,300	t
			Obmiar: 0,300		
24	**KNRu0202 1134-0100**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
25	**KNNRw0002 1207-0100**		Jastrych anhydrytowy wylewany Atlas Sam 200 - wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym, jastrych zespolony gr. 25,0 mm - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
26	**KNRw0202 1123-0200**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej. WYKŁADZINA OBIEKTOWA NP. TARKET	15,789	m2
			Obmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			15,789		
27	**KNRw0202 1123-0400**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	15,789	m2
			Obmiar: 15,789		
28	**KNNR 0007 0507-0400**		Progi i listwy aluminiowe,osłaniające	1,000	m
			Obmiar: 1,000		
29	**KNRw0401 0353-1300**		Usunięcie elementów wentylacji z sufitu	3,000	szt.
			Obmiar: 3,000		
30	**KNRw0401 0325-0300**		Zaślepienie otworów na suficie po elementach wentylacji	3,000	szt.
			Obmiar: 3,000		
31	**KNRw0401 0709-0600**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy na wapnie gaszonym,nastropach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	3,000	szt.
			Obmiar: 3,000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			**POK. 121**		
32	**KNR 0014 2011-1201**		Obudowa dwuwarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 100-02, z użyciem płyty z wełny mineralnej.	1,800	m2
			Obmiar: 1,800		
33	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	7,000	szt.
			Obmiar: 7,000		
34	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	5,000	szt.
			Obmiar: 5,000		
35	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	5,000	szt.
			Obmiar: 5,000		
36	**ANALIZA WLASNA 5**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
37	**KNRw0401 0324-0200**		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
38	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
39	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Sufit	37,390	m2
			Obmiar: 37,390		
40	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	7,478	m2
			Obmiar: 7,478		
41	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	7,478	m2
			Obmiar: 7,478		
42	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	37,390	m2
			Obmiar: 37,390		
43	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Ściany	77,189	m2
			Obmiar: 77,189		
44	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym 20% powierzchni	15,438	m2
			Obmiar: 15,438		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
45	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	15,438	m2
			Obmiar: 15,438		
46	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	77,189	m2
			Obmiar: 77,189		
47	**KNR 0401 1212-2800**		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	23,000	m
			Obmiar: 23,000		
48	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	1,200	m2
			Obmiar: 1,200		
49	**KNRw0401 0821-0800**		Rozebranie okładziny ściennej, na kleju	27,691	m2
			Obmiar: 27,691		
50	**KNRw0401 0211-0100**		Skucie warstwy kleju po rozebranych płytkach ściennych	27,691	m2
			Obmiar: 27,691		
51	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie gruzu bez względu na kategorie	1,170	m3
			Obmiar: 1,170		
52	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	1,170	m3
			Obmiar: 1,170		
53	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	1,170	m3
			Obmiar: 1,170 Krotność: 9,000		
54	**ANALIZA WLASNA 25**		koszt skladowania gruzu i śmieci	2,340	t
			Obmiar: 2,340		
55	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	21,691	m2
			Obmiar: 21,691		
56	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	21,691	m2
			Obmiar: 21,691		
57	**KNRw0401 0818-0500**		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	37,390	m2
			Obmiar: 37,390		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
58	**KNNRw0003 0809-0300**		Wyrównanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie.	37,390	m2
			Obmiar: 37,390		
59	**KNRu0202 1134-0100**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	37,390	m2
			Obmiar: 37,390		
60	**KNNRw0002 1207-0100**		Jastrych anhydrytowy wylewany Atlas Sam 200 - wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym, jastrych zespolony gr. 25,0 mm - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego	37,390	m2
			Obmiar: 37,390		
61	**KNRw0202 1123-0200**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej.	37,390	m2
			Obmiar: 37,390		
62	**KNRw0202 1123-0400**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	37,390	m2
			Obmiar: 37,390		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
3			**POK. 121A**		
63	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
64	**KNRw0401 0324-0200**		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
65	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
66	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Sufit	21,533	m2
			Obmiar: 21,533		
67	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	4,307	m2
			Obmiar: 4,307		
68	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	4,307	m2
			Obmiar: 4,307		
69	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	21,533	m2
			Obmiar: 21,533		
70	**ANALIZA WLASNA 9**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
71	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Ściany	57,960	m2
			Obmiar: 57,960		
72	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchmi	11,592	m2
			Obmiar: 11,592		
73	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	57,960	m2
			Obmiar: 57,960		
74	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	57,960	m2
			Obmiar: 57,960		
75	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	1,140	m2
			Obmiar: 1,140		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
76	**KNRw0401 0821-0800**		Rozebranie okładziny ściennej, na kleju	5,553	m2
			Obmiar: 5,553		
77	**KNRw0401 0211-0100**		Skucie warstwy kleju po rozebranych płytkach ściennych	5,553	m2
			Obmiar: 5,553		
78	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie gruzu bez względu na kategorie	0,280	m3
			Obmiar: 0,280		
79	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,280	m3
			Obmiar: 0,280		
80	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,280	m3
			Obmiar: 0,280 Krotność: 9,000		
81	**ANALIZA WLASNA 21**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,560	t
			Obmiar: 0,560		
82	**KNRw0401 0818-0500**		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	21,533	m2
			Obmiar: 21,533		
83	**KNNRw0003 0809-0300**		Wyrównanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie.	21,533	m2
			Obmiar: 21,533		
84	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie śmieci bez względu na kategorie	0,210	m3
			Obmiar: 0,210		
85	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,210	m3
			Obmiar: 0,210		
86	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,210	m3
			Obmiar: 0,210 Krotność: 9,000		
87	**ANALIZA WLASNA 27**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,420	t
			Obmiar: 0,420		
88	**KNRu0202 1134-0100**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	21,533	m2
			Obmiar: 21,533		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
89	**KNNRw0002 1207-0100**		Jastrych anhydrytowy wylewany Atlas Sam 200 - wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym, jastrych zespolony gr. 25,0 mm - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego	21,533	m2
			Obmiar: 21,533		
90	**KNRw0202 1123-0200**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej.	21,533	m2
			Obmiar: 21,533		
91	**KNRw0202 1123-0400**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	21,533	m2
			Obmiar: 21,533		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
4			**POK. 122**		
92	**KNR 0401 0427-0700**		Rozebranie ścianek działowych z płyt drewnopodobnych. Analogia	4,500	m2
			Obmiar: 4,500		
93	**KNR 0401 0432-0200**		Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2. Ościeżnica do ponownego montażu	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
94	**KNR 0909 0408-0101**		Osadzenie ościeżnic drzwiowych, metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf. Bez ościeżnicy	1,800	m2
			Obmiar: 1,800		
95	**KNRw0202 2003-0600**		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo kartonowych na rusztach metalowych, pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100-02.	4,500	m2
			Obmiar: 4,500		
96	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
97	**KNRw0401 0324-0200**		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
98	**ANALIZA WLASNA 7**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
99	**KNR-W 0401 1216-0100**		Zabezpieczenie podłóg folią	25,000	m2
			Obmiar: 25,000		
100	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
101	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Sufit	17,041	m2
			Obmiar: 17,041		
102	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	3,408	m2
			Obmiar: 3,408		
103	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	3,408	m2
			Obmiar: 3,408		
104	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	17,041	m2
			Obmiar: 17,041		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
105	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Ściany	26,730	m2
			Obmiar: 26,730		
106	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	5,346	m2
			Obmiar: 5,346		
107	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	5,346	m2
			Obmiar: 5,346		
108	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	26,730	m2
			Obmiar: 26,730		
109	**KNR 0401 1212-2800**		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	18,400	m
			Obmiar: 18,400		
110	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	0,600	m2
			Obmiar: 0,600		
111	**KNRw0401 0821-0800**		Rozebranie okładziny ściennej, na kleju	17,295	m2
			Obmiar: 17,295		
112	**KNRw0401 0211-0100**		Skucie warstwy kleju po rozebranych płytkach ściennych	17,295	m2
			Obmiar: 17,295		
113	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie gruzu bez względu na kategorie	0,860	m3
			Obmiar: 0,860		
114	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,860	m3
			Obmiar: 0,860		
115	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,860	m3
			Obmiar: 0,860 Krotność: 9,000		
116	**ANALIZA WLASNA 27**		koszt skladowania gruzu i śmieci	1,720	t
			Obmiar: 1,720		
117	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	17,295	m2
			Obmiar: 17,295		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
118	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	17,295	m2
			Obmiar: 17,295		

EDBUD Moduł Kosztorys 3.26

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
5			**POK. 122 A**		
119	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
120	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
121	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
122	**KNRw0401 0324-0200**		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
123	**ANALIZA WLASNA 5**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
124	**KNR-W 0401 1216-0100**		Zabezpieczenie podłóg folią	25,000	m2
			Obmiar: 25,000		
125	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
126	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Sufit	17,471	m2
			Obmiar: 17,471		
127	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	3,494	m2
			Obmiar: 3,494		
128	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	3,494	m2
			Obmiar: 3,494		
129	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	17,471	m2
			Obmiar: 17,471		
130	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Ściany	53,880	m2
			Obmiar: 53,880		
131	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	10,776	m2
			Obmiar: 10,776		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
132	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	10,776	m2
			Obmiar: 10,776		
133	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	53,880	m2
			Obmiar: 53,880		
134	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	0,600	m2
			Obmiar: 0,600		
135	**KNRw0401 0821-0800**		Rozebranie okładziny ściennej, na kleju	5,517	m2
			Obmiar: 5,517		
136	**KNRw0401 0211-0100**		Skucie warstwy kleju po rozebranych płytkach ściennych	5,517	m2
			Obmiar: 5,517		
137	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie gruzu bez względu na kategorie	0,280	m3
			Obmiar: 0,280		
138	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,280	m3
			Obmiar: 0,280		
139	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,280	m3
			Obmiar: 0,280 Krotność: 9,000		
140	**ANALIZA WLASNA 24**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,560	t
			Obmiar: 0,560		
141	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	5,517	m2
			Obmiar: 5,517		
142	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	5,517	m2
			Obmiar: 5,517		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
6			**POK. 123**		
143	**KNR 0014 2011-1201**		Obudowa dwuwarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 100-02, z użyciem płyty z wełny mineralnej.	1,500	m2
			Obmiar: 1,500		
144	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	4,000	szt.
			Obmiar: 4,000		
145	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
146	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
147	**KNRw0401 0324-0200**		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
148	**ANALIZA WLASNA 6**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
149	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
150	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Sufit	35,557	m2
			Obmiar: 35,557		
151	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	7,111	m2
			Obmiar: 7,111		
152	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	7,111	m2
			Obmiar: 7,111		
153	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	35,557	m2
			Obmiar: 35,557		
154	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Ściany	71,580	m2
			Obmiar: 71,580		
155	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	14,316	m2
			Obmiar: 14,316		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
156	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	14,316	m2
			Obmiar: 14,316		
157	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	71,580	m2
			Obmiar: 71,580		
158	**KNR 0401 1212-2800**		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	7,200	m
			Obmiar: 7,200		
159	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	1,320	m2
			Obmiar: 1,320		
160	**KNRw0401 0821-0800**		Rozebranie okładziny ściennej, na kleju	1,950	m2
			Obmiar: 1,950		
161	**KNRw0401 0211-0100**		Skucie warstwy kleju po rozebranych płytkach ściennych	1,950	m2
			Obmiar: 1,950		
162	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie gruzu bez względu na kategorie	0,100	m3
			Obmiar: 0,100		
163	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,100	m3
			Obmiar: 0,100		
164	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,100	m3
			Obmiar: 0,100 Krotność: 9,000		
165	**ANALIZA WLASNA 25**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,200	t
			Obmiar: 0,200		
166	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	1,950	m2
			Obmiar: 1,950		
167	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	1,950	m2
			Obmiar: 1,950		
168	**KNRw0401 0818-0500**		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	35,557	m2
			Obmiar: 35,557		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
169	**KNNRw0003 0809-0300**		Wyrównanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie.	35,557	m2
			Obmiar: 35,557		
170	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie śmieci bez względu na kategorie	0,350	m3
			Obmiar: 0,350		
171	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,350	m3
			Obmiar: 0,350		
172	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,350	m3
			Obmiar: 0,350 Krotność: 9,000		
173	**ANALIZA WLASNA 33**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,700	t
			Obmiar: 0,700		
174	**KNRu0202 1134-0100**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	35,557	m2
			Obmiar: 35,557		
175	**KNNRw0002 1207-0100**		Jastrych anhydrytowy wylewany Atlas Sam 200 - wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym, jastrych zespolony gr. 25,0 mm - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego	35,557	m2
			Obmiar: 35,557		
176	**KNRw0202 1123-0200**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej.	35,557	m2
			Obmiar: 35,557		
177	**KNRw0202 1123-0400**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	35,557	m2
			Obmiar: 35,557		
			Obmiar: 1,000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
7			**POK. 125**		
178	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
179	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
180	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
181	**ANALIZA WLASNA 4**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
182	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
183	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Sufit	13,860	m2
			Obmiar: 13,860		
184	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	2,772	m2
			Obmiar: 2,772		
185	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	2,772	m2
			Obmiar: 2,772		
186	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	13,860	m2
			Obmiar: 13,860		
187	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Ściany	50,460	m2
			Obmiar: 50,460		
188	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	10,092	m2
			Obmiar: 10,092		
189	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	10,092	m2
			Obmiar: 10,092		
190	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	50,460	m2
			Obmiar: 50,460		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
191	**KNR 0401 1212-2800**		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	6,000	m
			Obmiar: 6,000		
192	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	0,480	m2
			Obmiar: 0,480		
193	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	6,160	m2
			Obmiar: 6,160		
194	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	6,160	m2
			Obmiar: 6,160		
195	**KNRw0401 0812-0500**		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	13,860	m2
			Obmiar: 13,860		
196	**KNRw0401 0211-0100**		Skucie warstwy kleju po rozebranych płytkach podłogowych	13,860	m2
			Obmiar: 13,860		
197	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie gruzu bez względu na kategorie	0,690	m3
			Obmiar: 0,690		
198	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,690	m3
			Obmiar: 0,690		
199	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,690	m3
			Obmiar: 0,690 Krotność: 9,000		
200	**ANALIZA WLASNA 31**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,690	t
			Obmiar: 0,690		
201	**KNP 0400 0906-0202**		Rozebranie cokolików z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych	16,820	m
			Obmiar: 16,820		
202	**KNNRw0002 1207-0100**		Jastrych anhydrytowy wylewany Atlas Sam 200 - wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym, jastrych zespolony gr. 25,0 mm - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego	13,860	m2
			Obmiar: 13,860		
203	**KNRu0202 2805-0300**		Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	13,860	m2

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 13,860		
204	**KNRu0202 2809-0100**		Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15 na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	16,820	m
			Obmiar: 16,820		
205	**ANALIZA WLASNA 36**		Montaż kratki ściekowej	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
8			**POK. 126**		
206	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
207	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
208	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
209	**ANALIZA WLASNA 4**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
210	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
211	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Sufit	13,640	m2
			Obmiar: 13,640		
212	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	2,728	m2
			Obmiar: 2,728		
213	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	2,728	m2
			Obmiar: 2,728		
214	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	13,640	m2
			Obmiar: 13,640		
215	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Ściany	50,400	m2
			Obmiar: 50,400		
216	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	10,080	m2
			Obmiar: 10,080		
217	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	10,080	m2
			Obmiar: 10,080		
218	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	50,400	m2
			Obmiar: 50,400		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
219	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	0,420	m2
			Obmiar: 0,420		
220	**KNRw0202 1515-0500**		Dwukrotne malowanie farbą olejną, bez szpachlowania. Okap	10,080	m2
			Obmiar: 10,080		
221	**KNR 0404 0504-0700**		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	13,640	m2
			Obmiar: 13,640 Mnożniki: R = 0,9550		
222	**KNNRw0003 0809-0300**		Wyrównanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie.	13,640	m2
			Obmiar: 13,640		
223	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie śmieci bez względu na kategorie	0,680	m3
			Obmiar: 0,680		
224	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,680	m3
			Obmiar: 0,680		
225	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,680	m3
			Obmiar: 0,680 Krotność: 9,000		
226	**ANALIZA WLASNA 23**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,760	t
			Obmiar: 0,760		
227	**KNRu0202 1134-0100**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	13,640	m2
			Obmiar: 13,640		
228	**KNNRw0002 1207-0100**		Jastrych anhydrytowy wylewany Atlas Sam 200 - wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym, jastrych zespolony gr. 25,0 mm - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego	13,640	m2
			Obmiar: 13,640		
229	**KNRw0202 1123-0200**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej.	13,640	m2
			Obmiar: 13,640		
230	**KNRw0202 1123-0400**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	13,640	m2
			Obmiar: 13,640		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
9			**POK. 127**		
231	**KNR 0014 2011-1201**		Obudowa dwuwarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 100-02, z użyciem płyty z wełny mineralnej.	2,250	m2
			Obmiar: 2,250		
232	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	5,000	szt.
			Obmiar: 5,000		
233	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	5,000	szt.
			Obmiar: 5,000		
234	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	5,000	szt.
			Obmiar: 5,000		
235	**KNR-W 0401 1216-0100**		Zabezpieczenie podłóg folią	25,000	m2
			Obmiar: 25,000		
236	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
237	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". Sufit	21,004	m2
			Obmiar: 21,004		
238	**PKZ 1915 0860-0100**		Przygotowanie podłoża poprzez szpachlowanie gipsem i szlifowanie papierem ściernym - 20% powierzchni	4,201	m2
			Obmiar: 4,201		
239	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". 20% powierzchni	4,201	m2
			Obmiar: 4,201		
240	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	21,004	m2
			Obmiar: 21,004		
241	**ANALIZA WLASNA 12**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
242	**KNR 0401 1204-0800**		Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku. Ściany	42,960	m2
			Obmiar: 42,960		
243	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	42,960	m2
			Obmiar: 42,960		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
244	**KNR 0401 1204-0200**		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	42,960	m2
			Obmiar: 42,960		
245	**KNR 0401 1212-2800**		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	6,400	m
			Obmiar: 6,400		
246	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	0,780	m2
			Obmiar: 0,780		
247	**KNRw0401 0821-0800**		Rozebranie okładziny ściennej, na kleju	5,900	m2
			Obmiar: 5,900		
248	**KNRw0401 0211-0100**		Skucie warstwy kleju po rozebranych płytkach ściennych	5,900	m2
			Obmiar: 5,900		
249	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie gruzu bez względu na kategorie	0,300	m3
			Obmiar: 0,300		
250	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,300	m3
			Obmiar: 0,300		
251	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,300	m3
			Obmiar: 0,300 Krotność: 9,000		
252	**ANALIZA WLASNA 24**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,600	t
			Obmiar: 0,600		
253	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	5,900	m2
			Obmiar: 5,900		
254	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	5,900	m2
			Obmiar: 5,900		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
10			**ŚLUZA I KORYTARZ**		
255	**ANALIZA WŁASNA 1**		Górne rygle do drzwi aluminiowych	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
256	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	7,000	szt.
			Obmiar: 7,000		
257	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	7,000	szt.
			Obmiar: 7,000		
258	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	7,000	szt.
			Obmiar: 7,000		
259	**KNR-W 0401 1216-0100**		Zabezpieczenie podłóg folią	25,000	m2
			Obmiar: 25,000		
260	**0202 0923-0100**		Osłony drzwi	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
261	**KNR 0401 1202-0800**		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach. Sufit	19,807	m2
			Obmiar: 19,807		
262	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	19,807	m2
			Obmiar: 19,807		
263	**KNR 0202 0815-0600**		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	19,807	m2
			Obmiar: 19,807		
264	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	19,807	m2
			Obmiar: 19,807		
265	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	19,807	m2
			Obmiar: 19,807		
266	**ANALIZA WŁASNA 12**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
267	**KNR 0401 1202-0800**		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach. Ściany	23,470	m2
			Obmiar: 23,470		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
268	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	23,470	m2
			Obmiar: 23,470		
269	**KNR 0202 0815-0600**		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	23,470	m2
			Obmiar: 23,470		
270	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	23,470	m2
			Obmiar: 23,470		
271	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	23,470	m2
			Obmiar: 23,470		
272	**KNR 0401 1212-2800**		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	10,000	m
			Obmiar: 10,000		
273	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	0,360	m2
			Obmiar: 0,360		
274	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	40,780	m2
			Obmiar: 40,780		
275	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	40,780	m2
			Obmiar: 40,780		
276	**KNP 0400 0906-0202**		Rozebranie cokolików z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych	23,390	m
			Obmiar: 23,390		
277	**KNRu0202 2809-0100**		Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 15x15 na zaprawie klejowej ATLAS, w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	23,390	m
			Obmiar: 23,390		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
11			**POM. 19B**		
278	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
279	**KNR 0401 1202-0800**		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach. Sufit	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
280	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
281	**KNR 0202 0815-0600**		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
282	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
283	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
284	**ANALIZA WLASNA 7**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
285	**KNR 0401 1202-0800**		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach. Ściany	6,154	m2
			Obmiar: 6,154		
286	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	6,154	m2
			Obmiar: 6,154		
287	**KNR 0202 0815-0600**		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	6,154	m2
			Obmiar: 6,154		
288	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	6,154	m2
			Obmiar: 6,154		
289	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	6,154	m2
			Obmiar: 6,154		
290	**KNR 0401 1212-1900**		Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	0,600	m2
			Obmiar: 0,600		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
291	**KNR 0401 1212-3100**		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	5,500	m
			Obmiar: 5,500		
292	**KNRw0401 0821-0800**		Rozebranie okładziny ściennej, na kleju	12,060	m2
			Obmiar: 12,060		
293	**KNRw0401 0211-0100**		Skucie warstwy kleju po rozebranych płytkach ściennych	12,060	m2
			Obmiar: 12,060		
294	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie z parteru gruzu bez względu na kategorie	0,600	m3
			Obmiar: 0,600		
295	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,600	m3
			Obmiar: 0,600		
296	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,600	m3
			Obmiar: 0,600 Krotność: 9,000		
297	**ANALIZA WLASNA 20**		koszt skladowania gruzu i śmieci	1,200	t
			Obmiar: 1,200		
298	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	12,060	m2
			Obmiar: 12,060		
299	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	12,060	m2
			Obmiar: 12,060		
300	**KNRw0401 0818-0500**		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina PCV	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
301	**KNNRw0003 0809-0300**		Wyrównanie podłoży betonowych poprzez szlifowanie.	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
302	**KNR 0401 0106-0400**		Usunięcie z parteru śmieci bez względu na kategorie	0,060	m3
			Obmiar: 0,060		
303	**KNR 0401 0108-0300**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km.	0,060	m3
			Obmiar: 0,060		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
304	**KNR 0401 0108-0400**		Wywóz śmieci samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km. Krotność = 9	0,060	m3
			Obmiar: 0,060 Krotność: 9,000		
305	**ANALIZA WLASNA 28**		koszt skladowania gruzu i śmieci	0,120	t
			Obmiar: 0,120		
306	**KNRu0202 1134-0100**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "CERESIT CT 17". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
307	**KNNRw0002 1207-0100**		Jastrych anhydrytowy wylewany Atlas Sam 200 - wykonany w układzie jednowarstwowym i dwuwarstwowym, jastrych zespolony gr. 25,0 mm - pod posadzki z kamieni sztucznych i wykładzin w systemach ogrzewania podłogowego	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
308	**KNRw0202 1123-0200**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej.	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
309	**KNRw0202 1123-0400**		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	6,365	m2
			Obmiar: 6,365		
310	**KNNR 0007 0507-0400**		Progi i listwy aluminiowe,osłaniające	1,000	m
			Obmiar: 1,000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
12			**POM. 50B**		
311	**ANALIZA WLASNA 1**		Dostawa i montaż ścianki aluminiowej z drzwiami przesuwnymi. Wymiar:2 810mmx3 150mm	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
312	**KNKRB 0005 0901-0200**		Wykucie wnęk wraz z wyprawieniem w ścianie z betonu o głębokości do 10 cm.(ciasto wapienne).	2,500	m2
			Obmiar: 2,500		
313	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	2,000	szt.
			Obmiar: 2,000		
314	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
315	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
316	**KNRw0401 0324-0200**		Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
317	**ANALIZA WLASNA 7**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
318	**KNR-W 0401 1216-0100**		Zabezpieczenie podłóg folią	20,000	m2
			Obmiar: 20,000		
319	**KNR-W 0202 0923-0100**		Osłony okien	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
320	**KNR 0401 1202-0800**		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach. Sufit	16,804	m2
			Obmiar: 16,804		
321	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	16,804	m2
			Obmiar: 16,804		
322	**KNR 0202 0815-0600**		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	16,804	m2
			Obmiar: 16,804		
323	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	16,804	m2
			Obmiar: 16,804		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
324	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	16,804	m2
			Obmiar: 16,804		
325	**KNR 0401 1202-0800**		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach. Ściany	16,701	m2
			Obmiar: 16,701		
326	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	16,701	m2
			Obmiar: 16,701		
327	**KNR 0202 0815-0600**		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	16,701	m2
			Obmiar: 16,701		
328	**KNRu0202 1134-0201**		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	16,701	m2
			Obmiar: 16,701		
329	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	16,701	m2
			Obmiar: 16,701		
330	**KNRw0401 0821-0800**		Rozebranie okładziny ściennej, na kleju	38,676	m2
			Obmiar: 38,676		
331	**KNRw0401 0211-0100**		Skucie warstwy kleju po rozebranych płytkach ściennych	38,676	m2
			Obmiar: 38,676		
332	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	38,676	m2
			Obmiar: 38,676		
333	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	38,676	m2
			Obmiar: 38,676		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
13			**POM. NA PROSEKTORIUM**		
334	**KNRu0202** **2702-0200**		Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, z zastosowaniem profili poprzecznych o długości 60 i 120cm. (Biuletyn V Orgbud Warszawa)	13,969	m2
			Obmiar: 13,969		
335	**ANALIZA WŁASNA**		Dostawa i kompletna inastalacja lamp rastrowych w suficie systemowym 60x60	3,000	szt.
			Obmiar: 3,000		
336	**KNR 0014 2011-1201**		Obudowa dwuwarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 100-02, z użyciem płyty z wełny mineralnej.	11,500	m2
			Obmiar: 11,500		
337	**ANALIZA WLASNA 3**		Przeniesienie baterii	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
338	**KNR 0202 1505-0300**		Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "polinit".	11,500	m2
			Obmiar: 11,500		
339	**KNR 0202 0829-0100**		Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96)	1,920	m2
			Obmiar: 1,920		
340	**KNRu0202 2802-0300**		Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES o wymiarach 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS, grubość warstwy zaprawy klejowej 4mm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa)	1,920	m2
			Obmiar: 1,920		
341	**ANALIZA WLASNA 7**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
14			**CHŁODNIA**		
342	**KNRw0401 0353-0500**		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	2,640	m2
			Obmiar: 2,640		
343	**KNRw0401 0708-0200**		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemwap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm	5,600	m
			Obmiar: 5,600		
344	**KNR 0014 2011-1201**		Obudowa dwuwarstwowa na rusztach pojedynczych, metalowych słupów płytami gipsowo kartonowymi, 100-02, z użyciem płyty z wełny mineralnej.	16,820	m2
			Obmiar: 16,820		
345	**KNRw0401 0353-1300**		Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
346	**KNRw0401 0325-0300**		Zamurowanie przebić w ścianach	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
347	**KNRw0401 0709-0501**		Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cemwap.na wapnie suchogasz.,na ścianach z cegły,pustaków cer.,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2	1,000	szt.
			Obmiar: 1,000		
348	**ANALIZA WLASNA 7**		WYNIESIENIE I ZABEZPIECZENIE MEBLI I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ I PONOWNE ICH USTAWIENIE.	1,000	kpl
			Obmiar: 1,000		
349	**KNR-W 0401 1216-0100**		Zabezpieczenie podłóg folią	10,000	m2
			Obmiar: 10,000		
350	**KNR 0401 1202-0800**		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach. Sufit	7,472	m2
			Obmiar: 7,472		
351	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	7,472	m2
			Obmiar: 7,472		
352	**KNR 0202 0815-0600**		Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	7,472	m2
			Obmiar: 7,472		
353	**KNRu0202 1134-0101**		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	7,472	m2
			Obmiar: 7,472		
354	**KNR 0202 1505-0100**		Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "polinit". KOLORY RAL	7,472	m2
			Obmiar:		