PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont korytarza administracyjnego i hallu w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzim Inspektoracie Weterynarii w Opolu
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole
INWESTOR	:	Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
ADRES INWESTORA	:	ul. Wrocławska 170, 45-836 Opole
BRANŻA	:	budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Mirosława Skałuba
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	mgr inż. Dariusz Skałuba
DATA OPRACOWANIA	:	20.08.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.08.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	**45453000-7**	**Roboty remontowe i renowacyjne**			
2		**Remont korytarza administracyjnego**			
2.1	**45442100-8**	**Roboty malarskie**			
1 d.2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		23.92*1.78	m2	42.578	
				RAZEM	42.578
2 d.2.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(3.00*23.92*2+3.00*1.78*2)-(0.80*2.00*8+1.40*2.00*1)	m2	138.600	
				RAZEM	138.600
3 d.2.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		23.92*1.78	m2	42.578	
				RAZEM	42.578
4 d.2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		23.92*1.78	m2	42.578	
				RAZEM	42.578
5 d.2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		(3.00*23.92*2+3.00*1.78*2)-(0.80*2.00*8+1.40*2.00*1)	m2	138.600	
				RAZEM	138.600
6 d.2.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		23.92*1.78	m2	42.578	
				RAZEM	42.578
7 d.2.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		(3.00*23.92*2+3.00*1.78*2)-(0.80*2.00*8+1.40*2.00*1)	m2	138.600	
				RAZEM	138.600
8 d.2.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0.60*0.40	m2	0.240	
				RAZEM	0.240
9 d.2.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1.50*3	m	4.500	
				RAZEM	4.500
10 d.2.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		18.00*3+1.78*4+6.00	m	67.120	
				RAZEM	67.120
11 d.2.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		1.70*1.78	m2	3.026	
				RAZEM	3.026
2.2	**45432111-5**	**Kładzenie wykładzin elastycznych**			
12 d.2.2	KNNR-W 3 0809-03 analogia	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie- zmatowienie posadzek z żywicy	m2		
		23.92*1.78	m2	42.578	
				RAZEM	42.578
13 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- grunt do posadzek nienasiąkliwych	m2		
		23.92*1.78	m2	42.578	
				RAZEM	42.578
14 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		23.92*1.78	m2	42.578	
				RAZEM	42.578
15 d.2.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW- typu np. Tarkett Granit z wywinięciem na ściany 10 cm	m2		
		42.578*1.09	m2	46.410	
				RAZEM	46.410
16 d.2.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		46.41	m2	46.410	
				RAZEM	46.410
17 d.2.2	KNNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		0.90*9	m	8.100	
				RAZEM	8.100
3		**Remont hallu**			
3.1	**45442100-8**	**Roboty malarskie- I piętro**			

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35176 Użytkownik: Mirosława Skałuba

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		13.62*5.89	m2	80.222	
				RAZEM	80.222
19 d.3.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		4.10*(13.62*2+5.89*2)-(1.80*5.89*2+2.64*2.69*2)	m2	124.575	
				RAZEM	124.575
20 d.3.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		13.62*5.89	m2	80.222	
				RAZEM	80.222
21 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		80.222	m2	80.222	
				RAZEM	80.222
22 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		124.575	m2	124.575	
				RAZEM	124.575
23 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		80.222	m2	80.222	
				RAZEM	80.222
24 d.3.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		124.575	m2	124.575	
				RAZEM	124.575
25 d.3.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		0.60*1.40*2	m2	1.680	
				RAZEM	1.680
26 d.3.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		3.60	m	3.600	
				RAZEM	3.600
27 d.3.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
		13.62*2+5.89*2-2.64*2	m	33.740	
				RAZEM	33.740
28 d.3.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- drabina	m2		
		0.60*3.60	m2	2.160	
				RAZEM	2.160
3.2	**45442100-8**	**Roboty malarskie- parter**			
29 d.3.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7.63*10.36+2.10*7.63+4.50*1.75	m2	102.945	
				RAZEM	102.945
30 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		3.00*(7.63*2+10.36*2+2.10*2+7.63*2+4.50*2+1.75*2)-(1.80*5.20+1.80*2.70)*2	m2	175.380	
		3.00*(4.50*2+1.75)+3.00*0.56*2+7.63*0.52*2+0.52*7.63*3	m2	55.448	
				RAZEM	230.828
31 d.3.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		7.63*10.36+2.10*7.63+4.50*1.75	m2	102.945	
				RAZEM	102.945
32 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		7.63*10.36+2.10*7.63+4.50*1.75	m2	102.945	
				RAZEM	102.945
33 d.3.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3.00*(7.63*2+10.36*2+2.10*2+7.63*2+4.50*2+1.75*2)-(1.80*5.20+1.80*2.70)*2	m2	175.380	
		3.00*(4.50*2+1.75)+3.00*0.56*2+7.63*0.52*2+0.52*7.63*3	m2	55.448	
				RAZEM	230.828
34 d.3.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		7.63*10.36+2.10*7.63+4.50*1.75	m2	102.945	
				RAZEM	102.945
35 d.3.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		3.00*(7.63*2+10.36*2+2.10*2+7.63*2+4.50*2+1.75*2)-(1.80*5.20+1.80*2.70)*2	m2	175.380	
		3.00*(4.50*2+1.75)+3.00*0.56*2+7.63*0.52*2+0.52*7.63*3	m2	55.448	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	230.828
36 d.3.2	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m^2		
		0.60*0.90*3	m^2	1.620	
				RAZEM	1.620
37 d.3.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
3.3		**Malowanie barierek i podstopnic- parter i I piętro**			
38 d.3.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m^2		
		1.04*(0.60+1.70*2+0.60+2.35*2+0.44)*2+1.04*2.40+1.04*5.50+1.04*4.95*2	m^2	38.771	
				RAZEM	38.771
39 d.3.3	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		1.20*14.00+1.70*15.00	m	42.300	
				RAZEM	42.300
40 d.3.3	KNR-W 2-02 20203-03 analogia	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m^2		
		0.55*2*(0.60+1.70*2+0.60+2.35*2+0.44)*2+0.55*2*2.40+0.55*2*5.50+0.55*2*4.95*2	m^2	41.008	
				RAZEM	41.008

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35176 Użytkownik: Mirosława Skałuba